
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Hali Magazynowej z Budynkiem Adminstracyjno-Socjalnym o Część Hali Produkcyjnej
ADRES INWESTYCJI : 63-013 Szlachcin
INWESTOR : ANDO TECH Sp.zo.o. Starkówiec Piątkowski 33A
DATA OPRACOWANIA : 26.02.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.02.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbudowa Hali Magazynowej z Budynkiem					
1	KNNR 5 0513-01	Oprawy LED 70W zwieszane 36	kpl. kpl.	36.000	
				RAZEM	36.000
2	KNNR 5 0103-02	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie 1900	m m	1 900.000	
				RAZEM	1 900.000
3	KNNR 5 0203-01	Przewody YDY 2x1,5mm ² wciągane do rur 565	m m	565.000	
				RAZEM	565.000
4	KNNR 5 0203-02	Przewody YDY 3x2,5mm ² wciągane do rur 130	m m	130.000	
				RAZEM	130.000
5	KNNR 5 0203-02	Przewody YDY 5x2,5mm ² wciągane do rur 400	m m	400.000	
				RAZEM	400.000
6	KNNR 5 0404-01	Montaż Rozdzielnic TR-1 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 0.8*0.4*50	m ³ m ³	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 0.8*0.4*50	m ³ m ³	16.000	
				RAZEM	16.000
9	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
10	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli YKXS 5x25mm ² rowach kablowych ręcznie 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
11	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
12	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli YKXS 5x25 w rurach, 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
13	KNNR 5 0406-01	Montaż NH00 w Rozdzielnicy TG 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 0406-01	Montaż i dostawa przycisku ROP 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 0206-01	Przewody YnTKSY układane n.t. na betonie 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
16	KNNR 5 0406-01	KASETA KOMPLETNA 2-OTWOROWA Z NAP. KZ,KC 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe (oświetlenie zewnętrzne) mocowane na ścianie 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNNR 5 0502-01 analogia	Oprawy AW2 mocowane na suficie 8	kpl. kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 5 0502-02	Oprawy AW1 mocowana na ścianie 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNNR 5 0502-02	Oprawy ewakuacyjne mocowane na ścianie 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNNR 5 0308-08	Gniazda 400 5x16A 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNNR 5 0406-02 analogia	Zestaw ZG gniazda PCE 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
23	KNNR 5 0203-03	Przewody kabelkowe YDY 5x6mm2 wciągane do rur 530	m m	530.000	
				RAZEM	530.000
24	KNNR 5 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych 225	m m	225.000	
				RAZEM	225.000
25	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III 54	m m	54.000	
				RAZEM	54.000
26	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
27	KNNR 5 0303-02	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 150	szt. szt.	150.000	
				RAZEM	150.000
28	KNNR 5 0406-01	Główna Szyna Wyrównawcza 150	szt. szt.	150.000	
				RAZEM	150.000
29	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 wciągane do rur 290	m m	290.000	
				RAZEM	290.000
30	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- we przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNNR 5 0103-04	Rury winidurkowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
32	KNNR 5 0203-04	Przewody YDY 5x10 mm2 wciągane do rur 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
33	KNNR 5 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000